

Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Príloha č. 4 - Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Záriečie
Názov projektu:	Zníženie energetickej náročnosti budovy KD a OcÚ Záriečie
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

Budova n - Zníženie energetickej náročnosti budovy/budov ...

Zateplenie obvodového plášťa

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	021 Stavby	m2	1 713,14	6,64	11 375,24	13 650,29	13 650,29
Príprava podkladu pre vnútorné vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM	021 Stavby	m2	1 713,14	0,96	1 641,19	1 969,43	1 969,43
Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	1 713,14	7,01	12 009,10	14 410,92	14 410,92
Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm StoTherm Mineral 1 - dosky z MW, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	783,29	48,70	38 144,66	45 773,59	45 773,59
Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 40 mm StoTherm Mineral 1 - dosky z MW	021 Stavby	m2	75,25	36,73	2 763,78	3 316,54	3 316,54
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	021 Stavby	m	56,23	4,83	271,40	325,68	325,68
Parapet plastový biely	021 Stavby	m	56,23	3,95	222,09	266,51	266,51
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	783,29	1,95	1 529,77	1 835,72	1 835,72
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	783,29	0,92	720,63	864,76	864,76
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	783,29	1,34	1 047,26	1 256,71	1 256,71
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	924,50	3,30	3 046,23	3 655,48	3 655,48
Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, 0,05500t	021 Stavby	m2	5,13	3,07	15,73	18,88	18,88
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	79,61	1,69	134,71	161,65	161,65
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	47,00	0,50	23,41	28,09	28,09
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,02700t	021 Stavby	m2	68,25	2,14	145,78	174,94	174,94
Odsekánie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	021 Stavby	m2	204,62	3,74	764,26	917,11	917,11
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	32,14	7,66	246,24	295,49	295,49
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	32,14	11,69	375,73	450,88	450,88
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	23,70	0,41	9,69	11,63	11,63
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	32,14	29,36	943,57	1 132,28	1 132,28
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	021 Stavby	t	314,96	7,04	2 217,28	2 660,74	2 660,74
Spolu výdavky					77 647,75	93 177,30	93 177,30
Zateplenie strešného plášťa							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Montáž parotesnej fólie na stropy	021 Stavby	m2	608,32	1,42	865,02	1 038,02	1 038,02
Vysoko parotesná hliníková fólia JUTAFOL REFLEX AL 150	021 Stavby	m2	699,56	1,85	1 294,19	1 553,03	1 553,03
Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	608,32	4,97	3 023,93	3 628,72	3 628,72
Domo sklená vlna hrúbka 100mm	021 Stavby	m2	620,48	3,71	2 301,98	2 762,38	2 762,38

Montáž tepelnej izolácie striech šíkmych kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	021 Stavby	m2	608,32	4,93	2 997,78	3 597,34	3 597,34
Domo sklená vlna hrúbka 160mm	021 Stavby	m2	620,48	5,95	3 689,38	4 427,26	4 427,26
Montáž tepelnej izolácie striech šíkmych prichytená pribitím a vyviazaním na latovanie medzi a pod krokvy hr. do 10 cm	021 Stavby	m2	608,32	8,30	5 049,01	6 058,81	6 058,81
Unirof Profi sklená vlna hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	620,48	3,51	2 177,27	2 612,72	2 612,72
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	2,28	28,49	65,04	78,05	78,05
Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevozrieskovými OSB doskami na pero drážku	021 Stavby	m2	253,88	3,14	798,20	957,84	957,84
Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x15 mm	021 Stavby	m2	279,27	6,91	1 928,35	2 314,02	2 314,02
Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m2	608,32	0,70	424,60	509,52	509,52
Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranoček 25-100 cm2 mákké rezivo	021 Stavby	m3	0,01	213,44	1,28	1,54	1,54
Montáž kontralát pre sklon do 22°	021 Stavby	m2	30,40	1,05	32,01	38,41	38,41
Hranol mákké rezivo - omietané smrek hranoček 25-100 cm2 mákké rezivo	021 Stavby	m3	1,12	213,44	239,05	286,86	286,86
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	3,13	41,65	130,49	156,59	156,59
SDK podhlád KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKF hr. 12,5 mm	021 Stavby	m2	404,13	20,18	8 154,43	9 785,32	9 785,32
Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	t	9,45	27,30	257,86	309,43	309,43
Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	021 Stavby	m2	608,32	0,96	581,55	697,86	697,86
Demontáž jestvujúceho latovania	021 Stavby	m2	608,32	0,36	216,56	259,87	259,87
Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, zo šablón veľ. do 0,2 m2, sklon do 30°	021 Stavby	m2	608,32	41,64	25 330,84	30 397,01	30 397,01
Montáž oplechovania z pozinkovaného PZ plechu, ríms pod nadrimsovým žlabom vrátane podkladového plechu r.š. 500 mm	021 Stavby	m	40,00	12,49	499,72	599,66	599,66
Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	22,60	5,86	132,44	158,93	158,93
Žlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	62,50	18,92	1 182,25	1 418,70	1 418,70
Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 500 mm	021 Stavby	m	85,10	17,38	1 478,70	1 774,44	1 774,44
Montáž oplechovania parapetov z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	021 Stavby	m	56,23	10,29	578,33	694,00	694,00
Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,6 mm	021 Stavby	m2	20,97	5,86	122,90	147,48	147,48
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	021 Stavby	m	16,80	24,54	412,19	494,63	494,63
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	021 Stavby	m	5,20	24,54	127,58	153,10	153,10
Montáž odpadného kolena D cez 120 mm	021 Stavby	ks	10,00	6,96	69,61	83,53	83,53
Odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované, D 150 mm, č. K 150 / 72° PZ	021 Stavby	ks	10,00	12,05	120,49	144,59	144,59
Odkvapové systémy - POZINK, objímka lisovaná, D 150 mm, hrot 200 mm, č. OD 150 PZ	021 Stavby	ks	10,00	2,27	22,70	27,24	27,24
Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu, kontaktná - 120g/m2	021 Stavby	m2	608,32	1,06	643,60	772,32	772,32
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,76	52,22	39,48	47,38	47,38
Spolu výdavky					64 988,81	77 986,57	77 986,60
Výmena otvorových konštrukcií							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Memá jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 600 mm	021 Stavby	ks	4,00	23,87	95,48	114,58	114,58
Plastové okno H/B 600/600 mm SALAMANDER sklopné - p.č. 20	021 Stavby	ks	4,00	98,00	392,00	470,40	470,40

Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 900 mm x v. 600mm	021 Stavby	ks	8,00	28,62	228,95	274,74	274,74
Plastové okno H/B 900/600 mm SALAMANDER sklopné - p.č. 12	021 Stavby	ks	8,00	105,30	842,36	1 010,83	1 010,83
Montáž okien plastových trojdílných so zasklením š. 1500 mm x v. 4500 mm	021 Stavby	ks	1,00	128,62	128,62	154,34	154,34
Plastové okno H/B 4500/1500 mm SALAMANDER sklopné - p.č. 13	021 Stavby	ks	1,00	978,75	978,75	1 174,50	1 174,50
Montáž okien plastových trojdílných so zasklením š. 900 mm x v. 2750 mm	021 Stavby	ks	1,00	110,36	110,36	132,43	132,43
Plastové okno H/B 2750/900 mm SALAMANDER - p.č. 17	021 Stavby	ks	1,00	358,78	358,78	430,54	430,54
Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 1000 mm x v. 1000 mm	021 Stavby	ks	1,00	37,02	37,02	44,42	44,42
Plastové okno H/B 1000/1000 mm SALAMANDER jednokrídlové otvárac-sklpné - p.č. 22	021 Stavby	ks	1,00	145,00	145,00	174,00	174,00
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	1,00	47,93	47,93	57,52	57,52
Plastové okno H/B 1200/1500 mm SALAMANDER jednokrídlové otvárac-sklpné - p.č. 18	021 Stavby	ks	1,00	261,00	261,00	313,20	313,20
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1500 mm x v. 600 mm	021 Stavby	ks	2,00	37,88	75,76	90,91	90,91
Plastové okno H/B 1000/ 600 mm SALAMANDER jednokrídlové otvárac-sklpné - p.č. 23	021 Stavby	ks	2,00	106,19	212,38	254,86	254,86
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1500 mm x v. 1500 mm	021 Stavby	ks	21,00	49,18	1 032,68	1 239,22	1 239,22
Plastové okno H/B 1500/1500 mm SALAMANDER jednokrídlové otvárac-sklpné - p.č. 11	021 Stavby	ks	21,00	326,00	6 846,00	8 215,20	8 215,20
Montáž okien plastových šest'dielnych so zasklením š. 2250 mm x v. 2650 mm	021 Stavby	ks	1,00	164,00	164,00	196,80	196,80
Plastové okno H/B 2650/2250 mm SALAMANDER šest'dielne otváracé, otvárac-sklpné - p.č. 21	021 Stavby	ks	1,00	968,00	968,00	1 161,60	1 161,60
Montáž okien plastových št'vrdielnych so zasklením š. 3575 mm x v. 2250 mm	021 Stavby	ks	1,00	160,77	160,77	192,92	192,92
Plastové okno H/B 2250/3575 mm SALAMANDER fixné - p.č. 29	021 Stavby	ks	1,00	1 166,30	1 166,30	1 399,56	1 399,56
Montáž dverí oceľových jednodielnych so zasklením v. 2,1 m x š. 0,8 m	021 Stavby	ks	1,00	50,11	50,11	60,13	60,13
Oceľové dvere jednokrídlové 800/2100 mm - p.č. 27	021 Stavby	ks	1,00	369,60	369,60	443,52	443,52
Montáž dverí plastových balkónových jednodielnych so zasklením v. 2,4 m x š. 0,9 m	021 Stavby	ks	1,00	50,98	50,98	61,18	61,18
Plastové balkónové dvere H/B 2400/ 900 mm SALAMANDER otvárac-sklpné - p.č. 19	021 Stavby	ks	1,00	313,20	313,20	375,84	375,84
Montáž dverí hliníkových vchodových dvojdielnych so zasklením v. 3,0 m x š. 2,75 m	021 Stavby	ks	1,00	101,11	101,11	121,33	121,33
Hliníkové dvere H/B 3000/2750 mm otváracé - zostava p.č. 25	021 Stavby	ks	1,00	1 815,60	1 815,60	2 178,72	2 178,72
Montáž dverí hliníkových dvojdielnych 2250/3000 mm	021 Stavby	ks	2,00	98,00	196,00	235,20	235,20
Hliníkové dvere dvojdielne 2250/3000 mm - zostava p.č. 26	021 Stavby	ks	2,00	1 485,35	2 970,70	3 564,84	3 564,84
Montáž dverí hliníkových dvojdielnych 3000/3000 mm	021 Stavby	ks	1,00	127,77	127,77	153,32	153,32
Hliníkové dvere dvojdielne 3000/3000 mm - zostava p.č. 28	021 Stavby	ks	1,00	1 990,36	1 990,36	2 388,43	2 388,43
Montáž dverového kridla kompletiz otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	021 Stavby	ks	42,00	4,92	206,81	248,17	248,17
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	021 Stavby	ks	33,00	53,77	1 774,38	2 129,26	2 129,26
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	021 Stavby	ks	7,00	47,26	330,82	396,98	396,98
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa	021 Stavby	ks	2,00	49,48	98,95	118,74	118,74
Montáž dverového kridla kompletiz otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	021 Stavby	ks	4,00	8,09	32,36	38,83	38,83

Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197 cm prefa	021 Stavby	ks	4,00	105,76	423,04	507,65	507,65
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	2,63	30,06	79,10	94,92	94,92
Spolu výdavky					25 183,03	30 219,64	30 219,64
Ostatné							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
Stavebné práce 237 469,18	021 Stavby	ks	1,00	157 675,46	157 675,46	189 210,55	189 210,55
Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 - pod rampu	021 Stavby	m3	2,70	85,98	232,15	278,58	278,58
Betón stropov doskových a trémových, železový tr. C 20/25 - rampa rez D-D	021 Stavby	m3	1,40	93,09	130,32	156,38	156,38
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	14,00	12,88	180,31	216,37	216,37
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	14,00	3,97	55,53	66,64	66,64
Výstuž stropov doskových, trémových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	021 Stavby	t	0,09	1 273,43	108,24	129,89	129,89
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m2 a hr. do 80 mm	021 Stavby	m3	5,39	106,74	575,45	690,54	690,54
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr. do 80 mm	021 Stavby	m3	79,61	96,60	7 690,61	9 228,73	9 228,73
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr. do 80 mm	021 Stavby	m3	7,05	96,60	680,74	816,89	816,89
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr. do 240 mm	021 Stavby	m3	7,76	94,38	732,68	879,22	879,22
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	021 Stavby	m2	79,61	9,33	742,79	891,35	891,35
Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3 mm	021 Stavby	m2	176,19	9,33	1 643,80	1 972,56	1 972,56
Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. 103 vodorová	021 Stavby	m2	79,61	7,11	565,81	678,97	678,97
Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,11	27,00	3,05	3,66	3,66
D+M vykurovanie - viď samostatný rozpočet	021 Stavby	kpl	1,00	13 831,28	13 831,28	16 597,54	16 597,54
Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	021 Stavby	m	12,70	3,31	42,08	50,50	50,50
Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvarovanej siete - podľa PD	021 Stavby	m	12,70	224,97	2 857,11	3 428,53	3 428,53
Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	021 Stavby	ks	2,00	36,98	73,96	88,75	88,75
Oceľové vráta dvojkrídlové 2400/2700 mm - Z24	021 Stavby	ks	2,00	1 526,00	3 052,00	3 662,40	3 662,40
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - IPE100 Rez D-D	021 Stavby	ks	3,00	1,26	3,77	4,52	4,52
Malby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	1 713,14	1,48	2 537,16	3 044,59	3 044,59
D+M elektroinštalácie a bleskozvodu - viď samostatný rozpočet	021 Stavby	kpl	1,00	44 450,00	44 450,00	53 340,00	53 340,00
D+M vykurovanie - viď samostatný rozpočet	021 Stavby	kpl	1,00	77 486,62	77 486,62	92 983,94	92 983,94
SPOLU výdavky					157 675,46	189 210,55	189 210,55
SPOLU Hlavné aktivity projektu (celkové oprávnené pňame výdavky projektu)					325 495,05	390 594,06	390 594,06

Upozornenia:

V prípade, ak je predmetom projektu viac samostatných budov so samostatným energetickým auditom, žiadateľ vyplní a predloží samostatne Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu za každú budovu. Za týmto účelom žiadateľ v tomto hárku nakopíruje pod seba, očísľuje (od 1 po n) a vyplní potrebný počet formulárov Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu. Všetky vyplnené záznamy Podrobný položkový rozpis výdavkov

V prípade doplnenia ďalších výdavkov v poli "ďalší výdavok" zadajte názov príslušného výdavku. V prípade, ak počet riadkov pre zadanie ďalších výdavkov v poli "ďalší výdavok" nie je postačujúci, počet riadkov tabuľky rozšírite podľa potreby. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.

Pole "**Spôsob stanovenia výšky výdavku**". V predmetnom poli vyberte z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. V prípade, ak ste výšku výdavku v rozpočte projektu stanovili spôsobom, ktorý nie je preddefinovaný v roletovom menu, vyberte možnosť – *VO nebolo ukončené. Spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný opis výdavku"* a v poli "Vecný opis výdavku" špecifikujte spôsob, ktorým ste stanovili výšku príslušného výdavku v rozpočte projektu. Rovnako postupujte aj v prípade, ak považujete za potrebné bližšie špecifikovať niektorý z Vami vybraných preddefinovaných spôsobov stanovenia výšky výdavku v rozpočte projektu.

Pole "**Vecný opis výdavku**". V rámci vecného popisu výdavkov špecifikujte jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu, prípadne nevyhnutnosti. To znamená, že v prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať, t. j. uviesť z akých položiek pozostáva cena výdavku vrátane výšky týchto položiek (napr. v prípade ak výška výdavku – *Projektová dokumentácia* pozostáva z oprávnených výdavkov

V časti rozpočtu "**Ostatné**" zadajte projektovú dokumentáciu, energetický audit, energetický certifikát, stavebný dozor, rezervu na nepredvídané výdavky a stavebné výdavky, ktoré nie je možné priradiť k predchádzajúcim častiam rozpočtu (zateplenie plášťa, výmena okenných konštrukcií), napr. výdavky na systém prípravy teplej vody, osvetlenie vrátane potrebného merania a riadenia a modernizácie príslušných rozvodov energie, inštaláciu systémov merania a riadenia, inštaláciu zariadení na využívanie OZE pre spotrebu v budove, vybudovanie bezbariérového prístupu a pod.

Realizáciu riadenia projektu nie je možné kombinovať viacerými spôsobmi. To znamená, že žiadateľ je povinný vybrať výlučne len jeden typ výdavku vo vzťahu k riadeniu projektu (príslušnú pozíciu projektového manažéra).

Výška výdavkov na podporné aktivity projektu nesmie prekročiť stanovený finančný limit vo výške 3 % z celkových oprávnených výdavkov na hlavné aktivity projektu (t. j. vrátane rezervy na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami).

Upozornenie k vyplneniu polí v stĺpci "**Jednotková cena práce, resp. cena**" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ, ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

Obajte prosím na súlad údajov uvedených v Podrobnom položkovom rozpise výdavkov rozpočtu projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoNFP, ako aj v ďalších